

Struttura Prefabbricata di circa 6 mq

STRUTTURA METALLICA:

Profili metallici zincati presso-piegati, Spess. 20/10;

PAVIMENTAZIONE:

Pannelli di agglomerato di legno dello spessore di 18 mm;

Copri pavimento in PVC eterogeneo.

TAMPONATURA:

Pannelli sandwich coibentati, spessore da 40 mm;

Lato Est./Int. : Rigato BG / Rigato BG

INFISSI (Alluminio Bianco):

N° 1 Porta Cieca con Maniglione Anti-Panico;

N° 1 Finestra Vasistas;

IMPIANTO ELETTRICO:

N° 1 Quadro Generale dimensionato;

N° 1 Plafoniera tonda 1x75W;

N° 1 Interruttore punto-luce;

N° 1 Allarme Acustico / Luminoso d' emergenza;

IMPIANTO IDRAULICO:

N° 1 W.C. in ceramica per diversamente abili, c/scarico a parete, completo di cassetta a zaino ad attivazione pneumatica, sedile in PVC e barra di supporto ribaltabile completa di porta-rotolo;

N° 1 Lavamani in ceramica per diversamente abili, completo di miscelatore cromato con la leva clinica;

N° 1 Boiler 15lt a parete.

